

Д.О.О. «Парк Палић» Палић,
Palicsi Park Kft. Palics
D.O.O. «Park Palić» Palić
Број: 1263/2019
Дана: 06.11.2019.
П а л и ћ
Кањишки пут 17а

ПРЕДМЕТ: Одговори Комисије за јавну набавку на захтеве за додатне информације и појашњења у вези Јавне набавке број ЈН/Р/14/2019

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015) достављамо одговоре на захтеве за додатне информације и појашњења које су заинтересована лица поднели у поступку јавне набавке Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2. фаза, бр. ЈН/Р/14/2019.

ЗАХТЕВИ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА:

- 1.** „У оквиру предмера за машинске инсталације у делу V Инсталација климатизације и принудне вентилације, у позицијама:
- Поз. 3. дате су количине за противпожарне клапне, али нису дате димензије. Које су димензије клапни?
- Поз. 8. и 9. немају количину, и јасне описе. Да ли је потребно нудити ове две позиције? Ако је потребно, молим вас за прецизнији опис и потребне количине!“
- 2.** „У оквиру предмера за Грађевинске радове, у делу 14.00 БРАВАРСКИ РАДОВИ – Фасадна и унутрашња алуминарија.
Молимо Вас за шеме за алуминарије, како би смо могли што прецизније сагледати све елементе за тражену полуструктуралну фасаду, унутрашња алуминијумска врата и санитарне преграде.“
- 3.** „У оквиру предмера за машинске инсталације у делу II Топлотна подстаница, у позицијама:
Поз. 3.3 и 3.4 круг геотермалне и круг санитарне воде - Који је радни медијум - вода или гликол?“
- 4.** „У оквиру предмера за машинске радове, у делу V Иинсталација климатизације и принудне вентилације, у позицији 11. под алинејом против-пожарне клапне са електро моторним покретачем није наведена количина истих. Молим вас да у одговору наведете колико комада клапни има ?“

5. “У оквиру предмера за грађевинске радове у групи 9.00 Зидарски радови, у позицији:

Поз.09.02. : Зидање сабирних димњака, типа „шунт“

предвиђено је зидање димњака типа „Шунт“ (Shunt) пресека 25/45цм у продужном малтеру.

ПИТАЊЕ:

Пошто се „Шунт“ димњаци више не производе, молимо за одговор, којим димњачким елементима ће се зидати димњаци ?

6. „У оквиру предмера за грађевинске радове у групи 12.00 Изолатерски радови, позиција 12.08.(цитирам):

„Набавка и постављање термоизолационих плоча, од камене вуне, дебљине 10цм за кров, масе 6,7кг/м³, преко подлоге.

Плоче од екструдираног полистирена поставити по пројекту, датим детаљима и упутству пројектанта. м² 3352,00“

Молим Вас за појашњење: да ли се постављају термоизолационе плоче од камене вуне или се постављају плоче од екструдираног полистирена (стиродура) ?

Уколико се поставља камена вуна, молим вас за податак, колики треба да буде коефицијент топлотне проводљивости λ за вуну?

ОДГОВОРИ:

1. - У оквиру предмера за машинске инсталације у делу V Инсталација климатизације и принудне вентилације, у позицији 3. мењају се количине и додају димензије потребних противпожарних клапни. Количине и димензије потребних противпожарних клапни су: 2 ком 300x250mm, 2 ком 400x200mm, 6 ком 400x250mm, 6 ком 500x250mm и 1 ком 600x300mm.

- У делу V Инсталација климатизације и принудне вентилације, за позиције 8. и 9. наручилац остаје при датом опису, а количине су следеће: за позицију 8. потребна количина је 101 комплет, а за позицију 9. је 25 комплета.

2. Шеме за алуминарије се налазе у техничкој документацији и њен су саставни део и можете их видети увидом у техничку документацију. Начин увида у техничку документацију је дефинисан у Конкурсној документацији у делу VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, у тачки 22 ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ на странама 46 и 47.

3. Радни медијум је гликол.

4. У оквиру предмера за машинске радове, у делу V Иинсталација климатизације и принудне вентилације, у позицији 11. није потребно нудити цену за алинеју против-пожарне клапне са електро моторним покретачем. Наручилац ће у измени конкурсне документације избрисати алинеју „против-пожарне клапне са електро моторним покретачем, повратном опругом и крајним положајем, нормално отворена која се уграђује на пролазу канала кроз противпожарни зид:“,

5. У оквиру предмера за грађевинске радове у групи 9.00 Зидарски радови, позиција 9.02. ће се изменити тако да гласи:

Набавка и уградња димњака типа "UNIplus 20 set 7m Schiedel" или одговарајуће.

Унутрашњи пречник Ø 20 цм

Спољне мере 36/36 цм

Маса 92 кг/м

7 м' (количина)

6. Постављају се плоче од екструдираног полистирена дебљине 10 цм.

У складу са одговорима наручилац ће извршити измену конкурсне документације и у складу са свим досадашњим изменама направити пречишћен текст конкурсне документације. Измену конкурсне документације и пречишћен текст конкурсне документације наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у складу са Законом о јавним набавкама.

ДОО „Парк Палић” Палић
Комисија за јавну набавку